

Ohjeita Puhallusvuorivillan (PAROC BLT 6) tilaajalle

Näitä ohjeita noudattamalla saat luotettavan ja terveesti toimivan puhalluseristeratkaisun.

1

Ota yhteys puhallusvuorivillaurakoitsijaan n. 3 vko ennen toimitusta ja sovi alustavasti toimitusaika. Täsmennä toimitusajankohta n. 1 vko ennen toimitusta (kts. urakoitsijatiedot kääntöpuolella).

2

Huolehdi myös, että kohde on puhalluskunnossa ja seuraavat asiat hoidettu:

- Höyryn- tai ilmansulku on asennettu ja tiivistetty. Huomioi erityisesti tiivis liittyminen seiniiin ja yläpohjan läpivienteihin.
- Kaikki tarvittavat LVIS-asennukset on yläpohjassa tehty ja ilmanvaihtokanavat ja vesijohdot eristetty ennen puhallustyötä.
- Reuna-alueelle on asennettu Parocin tuulenojain tai vastaava rakenne (kts. esitteemme 3-1.2), tai ulkoseinän tuulensuoja on nostettu vähintään 100 mm yli tulevan puhalluseristeiden yläpinnan.
- Yläpohjassa olevan porrastuksen pystysuora osa on eristetty levyristeellä tai on rakennettu kotelo, johon eriste voidaan puhaltaa. Tällaisen kotelon osalta puhallusvillan menekki kasvaa n. 30 %, joka lisätään laskutettavaan määrään.
- Jos yläpohjassa on laitteita tai kohtia, joita ei voi eristää luotettavasti normaalilla puhallusmenetelmällä, esim. katvealueet ja ahtaat tilat, tulee niiden olla eristetyt ennen puhallusta. Esim. erkkerin palkintausta, ahdas harjakolmio, ilmekanavien tms. rakenteiden taustat, joissa puhaltaja ei pääse työskentelemään.
- Räystään aluslaudoituksen asennusta on syytä välttää tai jättää ainakin yksi lauta asentamatta, jolloin puhallustyön aikana laudoituksen päälle mahdollisesti kulkeutuva villa on poistettavissa.
- Puhallustyön hintaan ei sisälly mahdollinen em. villan poisto tai muu siivous.
- Talon keskiosalle, tulevan eristepinnan yläpuolelle, on rakennettu kulkusilta, jolloin ullakolla voi liikkua myöhemminkin eristettä tallaamatta.

- Ylimääräiset tavarat ja rakennustarvikkeet on poistettu eristettävästä tilasta. Mahdollisen yläpohjaluukun ympärille on rakennettu riittävän korkea kehys.
- Suurella kuorma-autokalustolla on turvallinen kulkutie kohteelle, riittävän kantava ja talvella hiekoitettu tie.

3

Mikäli kyseessä on talopakettiin kuuluva Puhallusvuorivillatoimitus, tarkista talomyyjältäsi sisältykö tilattuun määrään esim. autotallin yläpohjan eristys ja ilmekanavien lisäeristys. Mikäli tilaus ei koske em. eristyksiä, emme asenna villaa ilman eri veloitusta, mutta sopimalla lisätilauksesta suoraan urakoitsijan kanssa saat nämä työt edullisimmin muun toimituksen yhteydessä.

Sovitun toimitusajan muuttamisesta tai työn keskeyttämisestä johtuvasta turhasta käynnistä veloitetään 75 €/tunti ja 0,85 €/km.

Puhallusurakoitsijasta riippumattomasta syystä aiheutuvasta odotusajasta työmaalla veloitetään 37 €/alkava ½ tuntia (alv 0 %).



Kivi ei pala, ei painu., ei ime vettä eikä varastoi kosteutta. PAROC Puhallusvuorivilla on valmistettu kivistä.